

**Дефектная ведомость  
на выполнение видов работ  
при проведении в порядок подъездов многоквартирного дома**

Округ **Центральный**  
Район **Тверской**  
Адрес: ул. **Чаянова, д. 24**

Вид работ	Объемы выполняемых работ (с привязкой к месту их проведения)
<b>1. Конструктивные элементы лестничных клеток и холлов</b>	
- расшивка микротрещин;	22 п/м
- оштукатуривание с нанесением фактурного слоя	14 м <sup>2</sup>
- окраска лестничных ограждений, поручней;	140 п/м
- ремонт полов лестничных клеток и холлов;	9,4 м <sup>2</sup>
- окраска потолка лестничной клетки.	265 м <sup>2</sup>
- окраска стен лестничных клеток и холлов.	1694 м <sup>2</sup>
<b>2. Оборудование лестничных клеток и холлов</b>	
- приведение электропроводки в работоспособное состояние	не требуется
- оборудование подъездов светильниками с светодиодными лампами:	15 шт
- приведение отопительных приборов и трубопроводов, расположенных на лестничных клетках в исправное состояние, для обеспечения нормативного температурного режима. - окраска масляным составом.	не требуется 70 п/м
- укомплектование шкафов пожаротушения противопожарным инвентарем;	не требуется
- ремонт и обеспечение запирающими устройствами расположенных в лестничных клетках шкафов с электрощитками и электроизмерительными приборами; - ремонт и обеспечение запирающими устройствами расположенных в холлах коллекторных шкафов отопления	частичный ремонт 20 шт.

### 3. Оборудование маломобильных групп

- мероприятия по приспособлению входных групп подъездов для использования их гражданами маломобильных групп (при наличии технической возможности)

не требуется

**Подписи:**

Генеральный директор ООО «Эко-Эксплуатация»

\_\_\_\_\_ Т.С. Азарова

Начальник ПТО ООО «Эко-Эксплуатация»

\_\_\_\_\_ М.Р. Азимов